КРОВЛЯ
ФАСАД
СИСТЕМА

kfs-spb.ru

ПРАЙС ЛИСТ

НА КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Санкт-Петербург, 2021

Содержание

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Мембранная кровля
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Обследование мембранной кровли
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Наплавляемая кровля
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Фальцевая кровля
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Кровля из металлочерепицы
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Битумная черепица
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Кровельный пирог
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Утепление перекрытий

ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

Штукатурный фасад
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Вентфасад
- Без учета материалов
- С учетом материалов

“Мокрый” фасад
- Без учета материалов
- С учетом материалов

Сэндвич панели

Контакты

Мембранная кровля

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Устройство мембранной кровли		
Устройство мембранной кровли ПВХ 1,2 мм, 1,5 мм	м2	**150**
Устройство примыканий мембранной кровли к вертикальным поверхностям	м2	**350**
Устройство проходок через мембранное покрытие – вентиляция, опоры оборудования (Д до 150 мм), от	шт	**1500**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж утеплителя (минвата, экструдированный пенополистерол) за 1 слой	м2	**180**
Монтаж сборной стяжки в 2 слоя (АЦЛ, СМЛ)	м2	**340**
Устройство разуклонки из керамзита	м2	**250**
Монтаж планки примыкания из оцинкованной стали	п.м.	**200**
Установка водосливных воронок ПВХ 110 мм	шт	**1900**
Монтаж кровельного аэратора	шт	**950**
Ремонт мембранной кровли		
Ремонт мембранной кровли с предварительным обследованием: • выделение участка кровли, связанного с протечками; • установление мест расположения дефектов неразрушающими методами диагностики (электровекторное картирование, детекция влажности утеплителя, тепловизионное обследование, ВИК); • подготовка участков для выполнения работ; • постановка заплат, ремонт сварных швов, устранение прочих дефектов на выделенном участке кровли вне зависимости от количества дефектов.	м2	**95**
Очистка) кровли от мусора (не включая наледь и снег)	м2	**50**

Демонтаж/монтаж окрытия парапета с сохранением существующего материала. Очистка и вторичная герметизация.	п.м.	**700**
Ремонт места примыкания кровельного покрытия к водосточной воронке	шт	**1800**
Вторичная герметизация проходок диаметром до 0,3 м	шт	**1500**
Замена утеплителя	м2	**250**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Ремонт старой кровли из наплавляемых материалов с использованием покрытия из ПВХ-мембраны (устранение пузырей на старом ковре из наплавляемых материалов, укладка геотекстиля, монтаж мембранного покрытия ПВХ 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**1150**	**550**
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм (Logicroof V-RP) по готовому основанию с механическим креплением	м2	**750**	**200**
Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**2650**	**660**
Устройство новой кровли со стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, цементно-песчаная стяжка толщиной до 50 мм, геотекстиль, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**3800**	**1200**
Устройство засыпки из щебня 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля	м2	**750**	**350**
Монтаж свесов шириной развертки до 300 мм из ПВХ-ламинированного металла с использованием кронштейнов (костыль)	м2	**1550**	**500**

Устройство новой кровли без стяжки (замена на асбоцементный лист) и разуклонкой – зимний вариант (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, асбоцементный лист в 2 слоя, геотекстиль, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**3900**	**1100**

Обследование мембранной кровли

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Обследование мембранной кровли на предмет установления причин протечек		
Обследование мембранной кровли: • выделение участка кровли, связанного с протечками; • установление мест расположения дефектов неразрушающими методами диагностики (метод электровекторного картирования, детектор влажности утеплителя, тепловизионное оборудование, ВИК); • подготовка отчета с указанием мест расположения дефектов	м2	**70**
Ремонт мембранной кровли		
Ремонт мембранной кровли с предварительным обследованием: • выделение участка кровли, связанного с протечками; • установление мест расположения дефектов неразрушающими методами диагностики (электровекторное картирование, детекция влажности утеплителя, тепловизионное обследование, ВИК); • подготовка участков для выполнения работ; • постановка заплат, ремонт сварных швов, устранение прочих дефектов на выделенном участке кровли вне зависимости от количества дефектов.	м2	**95**

Демонтаж/монтаж окрытия парапета с сохранением существующего материала. Очистка и вторичная герметизация.	п.м	**600**
Ремонт места примыкания кровельного покрытия к водосточной воронке	шт	**1900**
Вторичная герметизация проходок диаметром до 0,3 м	шт	**1500**
Замена утеплителя	м2	**230**
Очистка (уборка) кровли от мусора (не включая наледь и снег)	м2	**50**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Ремонт существующей кровли из наплавляемых материалов с использованием покрытия из ПВХ-мембраны (устранение пузырей на старом ковре из наплавляемых материалов, укладка геотекстиля, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**1150**	**550**
Ремонт мембранной кровли, включая предварительное обследование: • выделение участка кровли, связанного с протечками; • установление мест расположения дефектов неразрушающими методами диагностики (электровекторное картирование, детекция влажности утеплителя, тепловизионное обследование, ВИК); • подготовка участков для выполнения работ; • постановка заплат, ремонт сварных швов, устранение прочих дефектов на выделенном участке кровли (мембрана ПВХ 1,2 мм, герметик кровельный) вне зависимости от количества дефектов.	м2	**95**	**85**

Наплавляемая кровля

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Устройство плоской кровли		
Устройство наплавляемой кровли по готовому основанию – один слой	м2	**180**
Устройство наплавляемой кровли по готовому основанию – два слоя	м2	**290**
Устройство примыканий из наплавляемых материалов, в том числе с заведением за парапет – один слой	м2	**250**
Устройство примыканий из наплавляемых материалов, в том числе с заведением за парапет – два слой	м2	**400**
Праймирование в 1 слой битумным праймером (основание, парапет)	м2	**100**
Монтаж пароизоляции из рулонных материалов без приклейки к основанию (проклейка стыков)	м2	**100**
Монтаж утеплителя (минвата, экструдированный пенополистерол) в 1 слой	м2	**180**
Монтаж сборной стяжки в 2 слоя (АЦЛ, СМЛ)	м2	**340**
Устройство стяжки из ЦПР до 50 мм с армированием стальной сеткой	м2	**450**
Устройство разуклонки из керамзита	м2	**250**
Монтаж планки примыкания из оцинкованной стали	м2	**200**

С учетом материалов

Наименование работ	**Ед. изм.**	**Работа + материалы, р**	Работа, р
Ремонт кровли в 1 слой (Унифлекс ЭКП), включая ремонт старого кровельного ковра (вскрытие и проклейка вздутий и прочих дефектных мест, праймер)	м2	**670**	**380**

Ремонт кровли в 2 слоя (Унифлекс ЭКП+ХПП), включая ремонт старого кровельного ковра (вскрытие и проклейка вздутий и прочих дефектных мест, праймер)	м2	**980**	**440**
Ремонт кровли в 2 слоя (Унифлекс ЭКП+ХПП), включая полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами		**1250**	**670**
Монтажные работы			
Устройство покрытия кровли в 2 слоя (Унифлекс ЭКП+ХПП) по готовому основанию с предварительным праймированием	м2	**990**	**390**
Устройство новой облегченной кровли (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, праймер, 2 слоя наплавляемого материала Унифлекс ЭКП+ХПП)	м2	**1950**	**620**
Устройство новой кровли (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, армированная цементно-песчаная стяжка, 2 слоя наплавляемого материала Унифлекс ЭКП+ХПП)	м2	**2650**	**1100**
Устройство новой кровли с цементно-песчаной стяжкой и разуклонкой (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, разуклонка из керамзита средней толщиной 100 мм, армированная цементно-песчаная стяжка, праймер, 2 слоя наплавляемого материала Унифлекс ЭКП+ХПП)	м2	**3450**	**1370**
Устройство новой кровли со сборной стяжкой (АЦЛ) – зимний вариант (пароизоляция, минераловатный утеплитель 150 мм, разуклонка из керамзита средней толщиной 100 мм, асбоцементный лист в 2 слоя, праймер, 2 слоя наплавляемого материала Унифлекс ЭКП+ХПП)	м2	**3600**	**1250**
Разные работы			
Монтаж карнизных свесов (шириной развертки до 300 мм) из оцинкованной стали на стальных костылях (шаг 500-600мм)	м2	**1100**	**650**

Монтаж парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали	м2	**780**	**450**
Полная разборка существующего пирога кровли (гидроизоляционное покрытие, стяжка, утеплитель	м2	**450**	**450**
Укладка тротуарной плитки (цена плитки 500 руб/м2) на кровле по цементно-песчаной стяжке по геотекстильной основе		**1800**	**900**
Установка водосливных воронок ПВХ 110 мм (Поливент-Ультра необогреваемая)		**2250**	**1500**
Монтаж кровельного аэратора (Поливент-Ультра Д160 мм)		**1400**	**750**

Фальцевая кровля

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Монтаж фальцевой кровли		
Монтаж стальной кровли 0,5-0,7мм на двойной фальц (оцинкованная сталь, полиэстер, pural и т.д.) от	м2	**900**
Монтаж карнизного свеса	п.м.	**800**
Монтаж настенных желобов	п.м.	**1150**
Монтаж стропильной системы	м2	**800**
Монтаж утеплителя в один слой	м2	**180**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж шаговой обрешетки (шаг 200-300мм)	м2	**200**
Монтаж контробрешетки	м2	**100**
Устройство ендовы	п.м.	**900**
Монтаж водосточной системы (подвесные желоба, трубы)	п.м.	**500**
Устройство снегозадержателей	п.м.	**750**

Монтаж лестницы	п.м.	**750**
Монтаж ограждения кровли	п.м.	**600**
Ремонт фальцевой кровли		
Герметизация фальцев (поле кровли, не включая карнизный свес, желоба), заделка пробоин	м2	**100**
Промазка фальцев карнизного свеса и желобов, заделка пробоин	м2	**200**
Ремонт примыканий кровли к вентиляционным трубам, колодцам, парапетам	п.м.	**450**
Замена карнизного свеса и желобов с устройством примыкания к существующей кровле	п.м.	**2500**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали 0,55 мм и частичной (до 20 %) заменой обрешетки	м2	**2100**	**1550**
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из рулонной оцинкованной стали 0,55 мм с креплением в двойной фальц и частичной заменой обрешетки (до 20%)	м2	**2400**	**1750**
Устройство покрытия простой кровли из листовой оцинкованной стали 0,55 мм с креплением в двойной фальц по готовой обрешетке с учетом устройства карнизных свесов и настенных желобов	м2	**2000**	**1400**
Монтаж водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения	м2	**900**	**500**
Устройство карнизного свеса с настенными желобами из кровельной оцинкованной стали 0,5 мм	м2	**2600**	**1950**

Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, покрытия из рулонной кровельной стали 0,5 мм с полимерным покрытием с креплением в двойной фальц)	м2	**3950**	**2900**
Устройство новой скатной кровли мансардного типа с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления 200 мм, гидроветрозащиты с контробрешеткой, обрешетки, покрытия из рулонной кровельной стали 0,5 мм с полимерным покрытием с креплением в двойной фальц)	м2	**6400**	**3900**

Кровля из металлочерепицы

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Монтаж фальцевой кровли		
Монтаж металлочерепицы	м2	**550**
Монтаж шаговой обрешетки (шаг 200-300 мм)	м2	**200**
Монтаж контробрешетки (по стропилам)	м2	**150**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж утеплителя в 1 слой	м2	**180**
Монтаж ветровлагозащиты	м2	**100**
Монтаж стропильной системы	м2	**800**
Монтаж капельника	п.м.	**200**
Монтаж торцевой планки	п.м.	**250**
Монтаж коньковой планки	п.м.	**350**
Устройство ендовы	п.м.	**850**
Монтаж водосточной системы (подвесные желоба, трубы)	п.м.	**500**
Устройство снегозадержателей	п.м.	**750**

Монтаж лестницы	п.м.	**750**
Монтаж ограждения кровли	п.м.	**600**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы ГрандЛайн	м2	**970**	**550**
Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки по готовой стропильной системе	м2	**1350**	**750**
Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, покрытия из металлочерепицы)	м2	**2900**	**1650**
Устройство новой скатной кровли мансардного типа - с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления 200 мм, гидроветрозащиты с контробрешеткой, обрешетки, покрытия из металлочерепицы)	м2	**3800**	**2580**
Монтаж водосточной системы	п.м.	**900**	**500**
Устройство деревянной стропильной системы	м2	**1650**	**800**
Устройство шаговой обрешетки из досок/бруска	м2	**600**	**200**
Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций	м2	**100**	**85**
Устройство конькового продуха	п.м.	**950**	**650**

Битумная черепица

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Монтаж фальцевой кровли		
Монтаж битумной черепицы	м2	**550**
Монтаж подкладочного ковра	м2	**150**
Монтаж ОСБ плиты, фанеры	м2	**300**
Монтаж шаговой обрешетки (шаг 200-300 мм)	м2	**200**
Монтаж контробрешетки (по стропилам)	м2	**150**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж утеплителя за 1 слой	м2	**180**
Монтаж ветровлагозащиты	м2	**100**
Монтаж стропильной системы	м2	**800**
Монтаж капельника	п.м.	**200**
Монтаж торцевой планки	п.м.	**250**
Монтаж коньковой планки	п.м.	**350**
Устройство ендовы	п.м.	**850**
Монтаж водосточной системы (подвесные желоба, трубы)	п.м.	**500**
Устройство снегозадержателей	п.м.	**750**
Монтаж лестницы	п.м.	**750**
Монтаж ограждения кровли	п.м.	**600**

С учетом материалов

Наименование работ	**Ед. изм.**	**Работа + материалы, р**	Работа, р
Устройство конькового продуха	м2	**1300**	**850**

Устройство покрытия кровли из однослойной битумной черепицы Шинглас по готовому основанию (битумная черепица и подкладочный ковер)	м2	**1300**	**700**
Монтаж покрытия кровли из битумной однослойной черепицы Шинглас с устройством основания и обрешетки по готовой стропильной системе	м2	**2400**	**1000**
Устройство новой скатной кровли с холодным чердаком (монтаж стропильной системы, обрешетки, основания, покрытия из битумной черепицы)	м2	**3150**	**1900**
Монтаж водосточной системы	м2	**900**	**500**
Устройство новой скатной кровли мансардного типа - с теплым чердаком (монтаж стропильной системы, пароизоляции, утепления 200 мм, гидроветрозащиты с контробрешеткой, обрешетки, покрытия из битумной черепицы)	м2	**4300**	**2550**
Устройство стропильной системы из пиломатериалов)	м2	**1650**	**800**
Устройство шаговой обрешетки из досок/бруска под основание из ОСБ, фанеры	м2	**550**	**200**
Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций	м2	**100**	**85**

Кровельный пирог

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Скатная кровля		
Монтаж ветровлагозащиты	м2	**100**
Монтаж утеплителя в один слой	м2	**180**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж шаговой обрешетки	м2	**200**

Монтаж ОСБ плиты, фанеры	м2	**300**
Монтаж контробрешетки	м2	**100**
Монтаж подкладочного ковра	м2	**150**
Плоская кровля		
Праймирование в 1 слой битумным праймером (основание, парапет)	м2	**50**
Монтаж пароизоляции из рулонных материалов без приклейки к основанию (проклейка стыков)	м2	**100**
Монтаж утеплителя (минвата, экструдированный пенополистерол) в 1 слой	м2	**150**
Монтаж сборной стяжки в 2 слоя (АЦЛ, СМЛ)	м2	**340**
Устройство стяжки из ЦПР до 50 мм с армированием стальной сеткой	м2	**450**
Устройство разуклонки из керамзита	м2	**250**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Устройство кровельного пирога скатной кровли (шаговая обрешетка, пароизоляция, контробрешетка, утеплитель минвата 200мм, ветровлагозащита)	м2	**2650**	**1650**
Устройство кровельного пирога плоской кровли по готовому бетонному основанию системой (праймер, пароизоляция, разуклонка керамзит, пленка, утеплитель минвата 150мм, сборная стяжка – 2 слоя АЦЛ)	м2	**3550**	**1040**

Утепление чердачного перекрытия

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Очистка (уборка) старого утеплителя (керамзит, шлак и прочее) и вывозом с объекта (толщина слоя 100 мм)	м2	**400**
Утепление чердачного перекрытия с использованием керамзита слоем до 200 мм	м2	**400**
Утепление чердачного перекрытия с использованием минераловатного утеплителя в один слой	м2	**180**
Монтаж пароизоляции	м2	**100**
Монтаж ветровлагозащиты	м2	**100**
Устройство ходовых мостиков	п.м.	**550**

Штукатурный фасад

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Подготовка основания фасада	м2	**100**
Монтаж минераловатного утеплителя на клей с креплением фасадными дюбелями в 1 слой	м2	**300**
Устройство армированного штукатурно-клеевого слоя	м2	**200**
Грунтовка	м2	**100**
Штукатурка декоративная	м2	**500**
Штукатурка дверных и оконных откосов	п.м.	**300**
Окраска фасада за 2 раза	м2	**300**
Окраска заполнений оконных проемов	п.м.	**600**
Окраска дверей, вентиляционных труб, водосточных труб, лестниц, козырьков и т.д.	м2	**450**
Монтаж/демонтаж строительных лесов	м2	**190**
Монтаж линейных окрытий	п.м.	**400**

С учетом материалов

Наименование работ	**Ед. изм.**	**Работа + материалы, р**	Работа, р
Устройство "мокрого" фасада - утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (система «Церезит») • установка строительных лесов (устройство подмостей), • обеспыливание поверхности фасада, • крепление минераловатного утеплителя толщиной 120 мм на клей и дюбеля, • устройство армированного клеевого слоя, • грунтовка, • нанесение декоративной штукатурки, окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	м2	**3600**	**1850**

Устройство новой кровли без стяжки (замена на асбоцементный лист) и разуклонкой – зимний вариант (пароизоляция, утепление минераловатными плитами толщиной 150 мм, разуклонка из керамзита, асбоцементный лист в 2 слоя, геотекстиль, монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны 1,2 мм (Logicroof V-RP)	м2	**3900**	**1100**
Ремонт швов крупнопанельных домов			
Герметизация швов без вскрытия	п.м.	**280**	**280**
Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя		**620**	**390**
Прочие работы			
Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов	%		**5 - 30**
Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали	п.м.	**600**	**350**
Установка окрытий парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм	п.м	**850**	**450**
Установка подоконных отливов из оцинкованной стали	п.м	**600**	**380**
Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 216 мм	п.м	**900**	**500**
Окраска заполнений оконных проемов	м2	**800**	**600**
Аренда строительных лесов, месяц	м2	**50**	

Вентфасад

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Монтаж горизонтальной подсистемы	м2	**600**
Монтаж горизонтально-вертикальной подсистемы	м2	**800**
Монтаж утеплителя в один слой	м2	**180**

Монтаж ветровлагозащитной мембраны	м2	**100**
Монтаж облицовки из керамогранитных плит	м2	**950**
Монтаж облицовки из фиброцементных плит	м2	**900**
Монтаж облицовки из металлокассет	м2	**800**
Монтаж облицовки из профлиста	м2	**650**
Монтаж облицовки из металлосайдинга	м2	**600**
Монтаж облицовки из композитных кассет	м2	**900**
Монтаж подоконных отливов из оцинкованной стали	п.м.	**350**
Монтаж откосов из оцинкованной стали	п.м.	**300**
Монтаж торцевой, стартовой планки	м2	**250**
Монтаж/демонтаж строительных лесов	м2	**190**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой фиброцементными плитами • установка строительных лесов (устройство подмостей), • монтаж подсистемы, • крепление минераловатного утеплителя, • монтаж ветровлагозащитной мембраны; • монтаж фиброцементных плит.	м2	**5800**	**2200**
Установка окрытий парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм	п.м.	**850**	**400**

Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой керамогранитной плитой 600х600 мм - установка строительных лесов (устройство подмостей), • монтаж подсистемы, • крепление минераловатного утеплителя, • монтаж ветровлагозащитной мембраны; • установка керамогранитной плитки (Estima).	м2	**3600**	**1850**
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм и облицовкой алюминиевыми композитными панелями • установка строительных лесов (устройство подмостей), • монтаж подсистемы, • крепление минераловатного утеплителя, • монтаж ветровлагозащитной мембраны; • изготовление и установка композитных фасадных панелей (Алюкобонд).	м2	**7800**	**2500**
Устройство навесного вентилируемого фасада с утеплением толщ. 100 мм с облицовкой профилированным стальным листом с полимерным покрытием • установка строительных лесов (устройство подмостей), • монтаж подсистемы, • крепление минераловатного утеплителя, • монтаж ветровлагозащитной мембраны; • изготовление и установка композитных фасадных панелей.	м2	**2850**	**1850**

“Мокрый” фасад

Без учета материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Подготовка основания фасада	м2	**100**
Монтаж минераловатного утеплителя на клей с креплением фасадными дюбелями в 1 слой	м2	**300**

Устройство армированного штукатурно-клеевого слоя	м2	**200**
Грунтовка	м2	**100**
Штукатурка декоративная	м2	**500**
Штукатурка дверных и оконных откосов	п.м.	**300**
Окраска фасада за 2 раза	м2	**300**
Окраска заполнений оконных проемов	м2	**600**
Окраска дверей, вентиляционных труб, водосточных труб, лестниц, козырьков и т.д.	м2	**450**
Монтаж/демонтаж строительных лесов	м2	**190**
Монтаж линейных окрытий	п.м.	**400**

С учетом материалов

Наименование работ	Ед. изм.	Работа + материалы, р	Работа, р
Устройство "мокрого" фасада - утепленного фасада с тонким штукатурным слоем (система «Церезит») • установка строительных лесов (устройство подмостей), • обеспыливание поверхности фасада, • крепление минераловатного утеплителя толщиной 120 мм на клей и дюбеля, • устройство армированного клеевого слоя, • грунтовка, • нанесение декоративной штукатурки, • окраска фасада за 2 раза фасадной краской.	м2	**3600**	**1850**
Ремонт швов крупнопанельных домов			
Герметизация швов без вскрытия	п.м.	**280**	**280**
Герметизация со вскрытием и заменой утеплителя		**620**	**390**

Прочие работы			
Увеличение общей стоимости устройства и ремонта сложных (насыщенных архитектурными деталями) и рустованных фасадов	%		**5 - 30**
Устройство на фасадах мелких покрытий шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали	п.м.	**600**	**350**
Установка окрытий парапетов из оцинкованной стали шириной развертки до 600 мм	п.м	**850**	**450**
Установка подоконных отливов из оцинкованной стали	п.м	**600**	**380**
Навеска водосточных труб из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 216 мм	п.м	**900**	**500**
Окраска заполнений оконных проемов	м2	**800**	**600**
Аренда строительных лесов, месяц	м2	**50**	

Сэндвич панели

Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, р
Монтаж стеновых сендвич панелей	м2	**700**
Монтаж кровельных сендвич панелей	м2	**900**
Монтаж торцевой планки	м2	**450**
Монтаж коньковой планки	п.м.	**450**
Монтаж нащельника простого (шляпный профиль)	п.м.	**300**
Устройство снегозадержателей	п.м.	**750**
Монтаж лестницы	п.м.	**750**
Монтаж ограждения кровли	п.м.	**600**

КОНТАКТЫ

Связаться

+7(812) 325-82-85

info@kfs-spb.ru

kfs-spb.ru

Адрес

СПб, Магнитогорская, 51 лит.А

пн-пт, 9:00 – 19:00



- Бригады работают в выходные и праздники
- Инженер выезжает на замер и диагностику бесплатно
- Гибкие цены и лучшие условия для больших проектов
- Пришлем смету в течение рабочего дня после заявки
- Огромный опыт работ в госсекторе и с КГиОП

ЗВОНИТЕ +7 (812) 325-82-85

КРОВЛЯ
ФАСАД
СИСТЕМА